

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดพิบูลทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558

แผ่นที่ 1/2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานกรุยทาง	ตร.ม.	380.00	1.44	547.20	1.3574	1.95	742.77
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดทางเดิม	ตร.ม.	675.00	9.06	6,115.50	1.3574	12.30	8,301.18
4	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถม (จากดินขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถม (จากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานลาดยาง TACE COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานผิวทางชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	85.50	1,900.00	162,450.00	1.3574	2,579.06	220,509.63
14	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	33.00	640.69	21,142.77	1.3574	869.67	28,699.20
15	งานเหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	ตร.ม.	570.00	35.00	19,950.00	1.3574	47.51	27,080.13
16	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	59.28	59.28	3,514.12	1.3574	80.47	4,770.06
17	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	44.00	184.71	8,127.24	1.3574	250.73	11,031.92
18	งานเหล็กรอยต่อคอนกรีต							
	18.1 เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	-	-	-	-	-	-
	18.2 เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	0.13	26,464.32	3,360.97	1.3574	35,922.67	4,562.18
19	งานระบายน้ำ							
	19.1 งานท่อลอดกลม คสล.							
	19.1.1 ขนาด Ø 0.40 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	19.1.2 ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	19.1.3 ขนาด Ø 0.80 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	19.1.4 ขนาด Ø 1.00 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานเครื่องหมายจราจร							
	20.1 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.2 ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	1.00	2,770.00	2,770.00	1.3574	3,760.00	3,760.00
	20.3 ป้ายจราจรแบบ ต25	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.4 ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	1.00	2,650.00	2,650.00	1.3574	3,597.11	3,597.11
	20.5 ป้ายจราจรแบบ บ33	ชุด	1.00	2,650.00	2,650.00	1.3574	3,597.11	3,597.11
	20.6 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	20.7 งานหลักแนวโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	-	-	-
	20.8 TIMBER BARRICADE	เมตร	-	-	-	-	-	-
	20.9 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง							
	20.8.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	20.8.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานอำนวยความสะดวกภัยอื่นๆ							
	21.1 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการกัดเซาะ							
	22.1 งานปลูกหญ้าแบบ ปักแฉว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

TOTAL 316,651.28

พื้นที่ 675.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม.ละ 468.15 บาท คิดเป็นเงิน 316,000.00

คิดเป็นเงิน (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 316,651.28

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3574

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.3000

6 ค่า Factor F ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4x6 =

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5x6 =

.....
(นางสาวลินดา รักยิ่ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวอัจฉรีย์ บุญวิสูตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทรายหยาบ					
กว้าง	ยาว	หนา	รวม	เพื่อ	รวม
3	190.00	0.05	28.50	4.28	33
ลูกเรียง				18	58
ไหล่ทางกว้าง	ยาว	หนา	รวม	เพื่อ	รวม
1	190.00	0.20	38.00	5.70	44
จำนวนรอยต	190	10.00	19.00	ช่วง	
ความกว้างถ	3	0.5	6	ท่อน	
ท่อนละ		0.50	3.00	เมตร/ช่วง	
22.5 ช่วง	19.00	3.00	57	เมตร	
นน.เมตรละ		2.23	127.11	กก.	
ทำเป็นคัน			0.12711	คัน	

|

+

÷