

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งนาออก หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๙๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบประปาแบบทรงกลมแป้น ความจุขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๒๐ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก วางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC. ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๕๘๘ เมตร ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๒,๓๒๐ เมตร โดยขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน ๑ บ่อ ความลึก ๓๕ - ๖๐ เมตร และต้องได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ ตัว
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๒๓๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๔ ปร.๕ และปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวลินดา รักยิ่ง ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจิระเดช เพ็ชรเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวอัจฉรีย์ บุญวิสูตร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต. กรรมการ
 - ๖.๔ นายสำราญ จันทร์เพชร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๕ นายศุภชัย รอดเพชร ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งนาออก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเปาะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากและหอดัง	460,271.65	
2	งานถังกรองสนิม	76,193.42	
3	งานท่อระหว่างระบบ	54,157.44	
4	งานท่อจ่ายน้ำหลัก	396,953.63	
5	ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า	170,054.53	
6	งานอื่นๆ	16,939.76	
7	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	48,600.00	
8	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	4,630.00	
9	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด	12,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง ตัวอักษร	1,239,800.45	
		1,239,000.00	
		หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

.....
(นางสาวลินดา รักษ์ยิ่ง)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวอัจฉรีย์ บุญวิสูตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสำราญ จันทร์เพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายศุภชัย รอดเพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งนาออก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเปาะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากและเสาเข็ม	362,190.47	1.2708	460,271.65	
2	งานถึงกรองสนิม	59,957.05	1.2708	76,193.42	
3	งานท่อระหว่างระบบ	42,616.81	1.2708	54,157.44	
4	งานท่อจ่ายน้ำหลัก	312,365.15	1.2708	396,953.63	
5	ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า	133,816.91	1.2708	170,054.53	
6	งานอื่นๆ	13,330.00	1.2708	16,939.76	
7	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	48,600.00	-	48,600.00	
8	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	4,630.00	-	4,630.00	
9	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	12,000.00	-	12,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,239,800.45	

ขนาดเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

(นางสาวลินดา รักษ์ยิ่ง)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอัจฉรีย์ บุญวิสูตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำราญ จันทร์เพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย รอดเพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

||

|||

190 30 6.333333333
70 30 2.333333333
8.666666667

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวลินต้า รักยิ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปื๊ยะ

.....กรรมการ
(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปื๊ยะ

.....กรรมการ

(นางสาวอัจฉรีย์ บุญวิสูตร)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะเปี๊ยะ

ประมาณการ.....

วบ.....

(นายสำราญ จันทรเพชร)

(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

นายช่างโยธา

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

ไว้.....

(นางสาวลินต้า รักยิ่ง)

(นายวิระ แก้วเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะเปี๊ยะ

ค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งนาออก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเปาะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากและหอลัง								
	-ดินซุด	25.00	ม ³	-	-	148.00	3,700.00	3,700.00	
	-เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยม 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	25.00	ต้น	960.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	-ค่าแรงตอกเสาเข็ม	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	-คอนกรีต ค2.	7.00	ม ³	1,820.24	12,741.68	498.00	3,486.00	16,227.68	
	-คอนกรีตหยาบ	1.50	ม ³	1,724.34	2,586.51	398.00	597.00	3,183.51	
	-ทรายหยาบ	3.00	ม ³	373.83	1,121.49	91.00	273.00	1,394.49	
	-ไม้แบบ	10.00	ม ²	103.92	1,039.20	-	-	1,039.20	
	-RB 6 mm.(0.222kg./m.)	0.03	ต้น	22,412.27	672.37	4,100.00	123.00	795.37	
	-RB 12 mm.	0.17	ต้น	21,698.73	3,688.78	3,300.00	561.00	4,249.78	
	-RB 15 mm.	0.28	ต้น	21,508.79	6,022.46	3,300.00	924.00	6,946.46	
	-เหล็กสกรู Ø 25 มม.พร้อมน็อต	12.00	ซุด	420.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	-หอลังเหล็กทรงแฉมแปญ 20 ลบ.ม.พร้อมอุปกรณ์	1.00	ซุด	265,000.00	265,000.00	-	-	265,000.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	13.50	กก.	45.48	613.98	-	-	613.98	
	รวม							362,190.47	
2	งานถังกรองสนิม								
	-ถังกรองสนิม	1.00	ซุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	-ทรายละเอียด	0.30	ม ³	434.58	130.37	-	-	130.37	
	-ถ่านโค้ก	0.15	ม ³	600.00	90.00	-	-	90.00	

[illegible]

