

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปา บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ ๙ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๓๘,๐๐๐.-บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. พร้อมวางท่อเมนส่งน้ำ PVC. ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๑,๗๔๐ ม. และท่อ pVC. ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๖๕๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๑๓๘,๐๐๐.-บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายจิระเดช เพ็ชรเกิด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกาะเปียง ประธานกรรมการ
๖.๒ นายศรชัย ช้องรักษ์	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.เกาะเปียง กรรมการ
๖.๓ นายศุภชัย รอดเพชร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกาะเปียง กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน (อาคาร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเปาะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ อบต.เกาะเปาะ กำหนด)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลางวันที่ 9 ตุลาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากและหอดัง	365,595.16	1.3074	477,979.11	
2	งานถังกรองสนิม	4,863.22	1.3074	6,358.18	
3	งานท่อระหว่างระบบ	42,067.05	1.3074	54,998.46	
4	งานท่อจ่ายน้ำหลักและตู้ควบคุม	403,002.75	1.3074	526,885.80	
5	งานรื้อถังกรองคอนกรีต + ถังเก็บน้ำเดิม	10,000.00	1.3074	13,074.00	
6	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	48,600.00	-	48,600.00	
7	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	-	-	-	
8	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	12,000.00	-	12,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				

รวมค่าก่อสร้าง


1,139,895.55

ขนาดเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร


เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.




(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรชัย ช่องรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุภัช รอดเพชร)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเปาะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ อบต.เกาะเปาะ กำหนด)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน


1

ชุด

คำนวณราคากลางวันที่ 9 ตุลาคม 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากและหอลัง	477,979.11	
2	งานถังกรองสนิม	6,358.18	
3	งานท่อระหว่างระบบ	54,998.46	
4	งานท่อจ่ายน้ำหลักและตู้ควบคุม	526,885.80	
5	งานรื้อถังกรองคอนกรีต + ถังเก็บน้ำเดิม	13,074.00	
6	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	48,600.00	
7	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	-	
8	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด	12,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,139,895.55	
	ราคากลาง	1,139,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	




(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศรชัย ช่องรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุกษ รัตเพชร)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

ประมาณการตามแบบ (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ อบต.เกาะเปียง กำหนด)

คำนวณราคากลางวันที่ 9 ตุลาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากและหอดัง								
	-ดินขุด	25.00	ม3	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	
	-เสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยม 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	25.00	ต้น	1,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	-ค่าแรงตอกเสาเข็ม	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	-คอนกรีต ค2.	7.00	ม3	1,785.06	12,495.42	498.00	3,486.00	15,981.42	
	-คอนกรีตหยาบ	1.50	ม3	1,686.39	2,529.59	398.00	597.00	3,126.59	
	-ทรายหยาบ	3.00	ม3	545.10	1,635.30	99.00	297.00	1,932.30	
	-ไม้แบบ	10.00	ม2	103.92	1,039.20	100.00	1,000.00	2,039.20	
	-RB 6 mm.(0.222kg./m.)	0.03	ต้น	25,502.80	765.08	4,100.00	123.00	888.08	
	-RB 12 mm.	0.17	ต้น	25,116.82	4,269.86	3,300.00	561.00	4,830.86	
	-RB 15 mm.	0.28	ต้น	25,116.82	7,032.71	3,300.00	924.00	7,956.71	
	-เหล็กสกรู Ø 25 มม.พร้อมน็อต	12.00	ชุด	420.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	-หอดังเหล็กทรงแฉมแป้น 20 ลบ.ม.พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	265,000.00	265,000.00	-	-	265,000.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	13.50	กก.	50.00	675.00	-	-	675.00	
	รวม							365,595.16	
2	งานถังกรองสนิม								
	-ถังกรองสนิม	-	-	-	-	-	-	-	
	-ทรายละเอียด	0.30	ม3	661.92	198.58	-	-	198.58	
	-ถ่านโค้ก	0.15	ม3	600.00	90.00	-	-	90.00	

