



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปื๊ยะ

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน –
ไสขันธ์ หมู่ที่ ๙,๓ ตำบลเกาะเปื๊ยะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒๐ ในการจ้าง ก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตาม BOQ (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปื๊ยะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน – ไสขันธ์ หมู่ที่ ๙,๓ ตำบล เกาะเปื๊ยะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นเงินจำนวน ๙,๙๗๔,๓๕๐.๐๘ บาท (-เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘



(นายวิระ แก้วเพ็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปื๊ยะ

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน - ไส้ชั้น หมู่ที่ ๙, ๓ ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน - ไส้ชั้น หมู่ที่ ๙, ๓ ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1.1	1.1.1	งานถมบ่อกำและขุด							
3.1	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,414.000	3.87	13,212.18	1.3613	5.26	17,985.74
3.2	1.1.1.2	งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ (RESHAPING AND LEVELING)	ตร.ม.	8,535.000	11.67	99,603.45	1.3613	15.88	135,590.17
4.1	1.1.2	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
4.1	1.1.2.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)							
5.1	1.1.3	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	48.000	33.69	1,617.12	1.3613	45.86	2,201.38
5.1	1.1.3.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)							
6.1	1.2	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
6.1	1.2.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวด)	ตร.ม.	3,326.000	342.52	1,139,221.52	1.3613	466.27	1,550,822.25
6.1	1.3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
6.1	1.3.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
8.1	1.3.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุขรุขระ (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,775.000	369.30	655,507.50	1.3613	502.72	892,342.35
8.1	1.3.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
9.1	1.3.2.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,051.000	678.20	1,390,988.20	1.3613	923.23	1,893,552.23
9.2	1.3.2.2	งานดาข่ายเสริมผิวทางแอสฟัลท์ (ASPHALT REINFORCEMENT GEOGRID,ARG)	ตร.ม.	36.000	250.00	9,000.00	1.3613	340.32	12,251.70
2	2	งานผิวทาง							
2.1	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.1.1	2.1.1	งานไพรมิโต้ และเทคโคโต้ (PRIME COAT & TACK COAT)							
12.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรมิโต้ (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	9,373.000	40.42	378,856.66	1.3613	55.02	515,737.57
12.2	2.1.1.2	งานลาดแอสฟัลท์เทคโคโต้ (TACK COAT)	ตร.ม.	436.000	17.32	7,551.52	1.3613	23.57	10,279.88
13.1	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอร์ต (ASPHALT CONCRETE)							
13.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอร์ต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูน PRIME COAT)	ตร.ม.	9,373.000	342.74	3,212,502.02	1.3613	466.57	4,373,178.99
13.2	2.1.2.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอร์ต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูน TACK COAT)	ตร.ม.	436.000	339.21	147,895.56	1.3613	461.76	201,330.22
3	3	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
14.1	3.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE 10 Cm.)	ตร.ม.	465.000	290.00	134,850.00	1.3613	394.77	183,571.30
4	4	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ							
4.1	4.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน - ไส้ชั้น หมู่ที่ ๙ , ๓ ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน - ไส้ชั้น หมู่ที่ ๙ , ๓ ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,977,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ระยะทางยาว 2,325 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,809 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กย 2568 เป็นเงิน 9,974,350.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จิระเดช เพ็ชรเกิด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

7.2 วิเชษฐ ศรีสมบัติ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ศุภชัย รอดเพชร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ศุภชัย รอดเพชร

11 กันยายน 2568 15:19:43