



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๙-๐๐๑ สายควนไต่ะทอง – เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๑,๒ บ้านเกาะสองเมือง
ตำบลเกาะเปืะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๒๐ ในการจ้าง ก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตาม BOQ (Bill of Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเอกสารหรือเอกสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจสอบและหรือดาวน์โหลดไปตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ได้กำหนดราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๙-๐๐๑ สายควนไต่ะทอง – เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๑,๒ บ้านเกาะสองเมือง ตำบลเกาะเปืะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นเงินจำนวน ๗,๒๓๖,๓๔๕.๙๙ บาท (-เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายวิระ แก้วเพ็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.19-001
สายควนโตะทอง - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 1,2 บ้านเกาะสองเมือง ตำบลเกาะเปียง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,104 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง อำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.19 - 001 สายควนโตะทอง - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 1 , 2 บ้านเกาะสองเมือง ตำบลเกาะเปียง
อำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,216,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 2,104
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,520 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,236,345.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จิระเดช เพ็ชรเกิด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

7.2 วิเชษฐ ศรีสมบัติ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ศุภิช รอดเพชร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสุรปราศกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่สททางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.19-001 สายควนไต่ทอง - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 1,2 บ้านเกาะสองเมือง ตำบลเกาะเปียง

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,104 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.19 - 001 สายควนไต่ทอง - เกาะโพธิ์ หมู่ที่ 1, 2 บ้านเกาะสองเมือง ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
3.1	1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานถมป่าและขุดต่อ							
	1.1.1.1	งานปรับเกลี่ยไหล่ทางเดิม (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,208.000	3.87	16,284.96	1.3824	5.34	22,512.32
4.1	1.2	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.2.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	ตร.ม.	1,845.000	22.87	42,195.15	1.3824	31.61	58,330.57
	1.3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
6.1	1.3.2.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	619.000	699.76	433,151.44	1.3824	967.34	598,788.55
6.2	1.3.2.2	งานด้ายเสริมผิวทางแอสฟัลท์ (ASPHALT REINFORCEMENT GEOGRID,ARG)	ตร.ม.	2,423.000	250.00	605,750.00	1.3824	345.60	837,388.80
	2	งานผิวทาง							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
9.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,845.000	40.42	74,574.90	1.3824	55.87	103,092.34
9.2	2.1.1.2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	8,675.000	17.32	150,251.00	1.3824	23.94	207,706.98
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
10.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	1,845.000	345.37	637,207.65	1.3824	477.43	880,875.85
10.2	2.1.2.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	8,675.000	341.84	2,965,462.00	1.3824	472.55	4,099,454.66
	3	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11.1	3.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE 10 Cm.)	ตร.ม.	420.000	290.00	121,800.00	1.3824	400.89	168,376.32
11.2	3.2	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW 10 Cm.)	ตร.ม.	126.000	290.00	36,540.00	1.3824	400.89	50,512.89
	4	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำ							
	4.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

13.1	4.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 ม. (มอก.128)	ม.	16.000	2,528.29	40,452.64	1.3824	3,495.10	55,921.72
13.2	4.1.2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	33.69	33.69	1.3824	46.57	46.57
	5	งานระบบระบายน้ำ							
	5.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
16.1	5.1.1.1	บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อ คสล.Ø 0.60 ม. (มอก.1193)	บ่อ	4.000	12,429.07	49,716.28	1.3824	17,181.94	68,727.78
16.2	5.1.1.2	ฝาย คสล. บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	ฝาย	4.000	1,950.00	7,800.00	1.3824	2,695.68	10,782.72
	6	งานคอนกรีตปากท่อ,ผนังกันดิน							
	6.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	6.1.1.1	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL))							
20.1	6.1.1.1.1	งานกำแพง คสล. กันน้ำกัดเซาะที่ปลายท่อ	ตร.ม.	24.000	637.36	15,296.64	1.3824	881.08	21,146.07
20.2	6.1.1.1.2	งานคานคอนกรีต KEY ค.2 (U)	ม.	14.000	2,722.07	38,108.98	1.3824	3,762.98	52,681.85
								TOTAL	7,236,345.99