

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน (อาคาร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งนา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานรากหอดัง								
	- ขุดดิน – ถมคืน	10.00	ลบ.ม.		-	148.00	1,480.00	1,480.00	
	- ทราดยาบ	2.00	ลบ.ม.	364.49	728.98	100.00	200.00	928.98	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,410.00	423.00	398.00	119.40	542.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	1,820.00	5,460.00	391.00	1,173.00	6,633.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	90.00	1,260.00	103.00	1,442.00	2,702.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.03	ตัน	22,792.00	683.76	2,743.00	82.29	766.05	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.09	ตัน	20,537.00	1,848.33	2,743.00	246.87	2,095.20	
	- ตะปู	3.00	ก.ก.	42.05	126.15		-	126.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	ก.ก.	40.00	120.00		-	120.00	
	- น็อตสกรูยึดหอดังพร้อมแหวนขนาด Ø 25 มม.	8.00	ชุด	250.00	2,000.00		-	2,000.00	
	รวม							17,393.78	
2.	งานหอดังเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากบ่อไปยังหอ								
	2.1 หอดังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุ	1.00	หอดัง	180,000.00	180,000.00		-	180,000.00	
	2.2 ส่วนประกอบอื่นๆ								
	- เชื้อควาส้วทองเหลืองขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	650.00	650.00	200.00	200.00	850.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2"	1.00	ชุด	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	- สวิตช์ควบคุมระบบน้ำ	1.00	ชุด	850.00	850.00	200.00	200.00	1,050.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1.00	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
	- ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 8.5 สูง 11.40 ม. รวมอุปกรณ์(ทาง	1.00	ชุด	750.00	750.00		-	750.00	
	- ท่อ PVC. Ø 1" ชั้น 8.5 สูง 11.70 ม. รวมอุปกรณ์(ทาง	1.00	ชุด	450.00	450.00		-	450.00	

[illegible]

[illegible]

