

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน (อาคาร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองทรายขาวใน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ (ตาม อบต.เกาะเปียง กำหนด)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากและหลัง	351,843.92	1.3074	460,000.74	
2	งานถึงกรองสนิม	59,897.53	1.3074	78,310.03	
3	งานต่อระหว่างระบบ	32,616.81	1.3074	42,643.22	
4	งานชุดเจาะบ่อบาดาล	115,666.91	1.3074	151,222.92	
5	งานอื่นๆ	13,330.00	1.3074	17,427.64	
6	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	48,600.00	-	48,600.00	
7	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	4,630.00	-	4,630.00	
8	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด	12,000.00	-	12,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				

รวมค่าก่อสร้าง

814,834.55

ขนาดเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

จิระเดช เพ็ชรเกิด

(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สำราญ จันทร์เพชร

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย รอดเพชร

(นายศุภชัย รอดเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประกิจ พุกกัน

(นายประกิจ พุกกัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

||

|||

190 30 6.333333333

70 30 2.333333333

8.666666667

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวลินต้า รักยิ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปื๊ยะ

.....กรรมการ
(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

หัวหน้าส่วนโยธาท้องการบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

.....กรรมการ

(นางสาวอัจฉรีย์ บุญวิสูตร)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

ประมาณการ.....

วบ.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

นายช่างโยธา

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ.....

ใจ.....

(นางสาวลินดา รักยิ่ง)

(นายวิระ แก้วเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

ค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองทรายขาวใน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเปาะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

ประมาณการตามแบบ (ตาม อบต.เกาะเปาะ กำหนด)

คำนวณราคากลางวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากและหอลัง								
	-ดินซุด	25.00	ม3	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	
	-เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยม 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	25.00	ต้น	960.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	-ค่าแรงตอกเสาเข็ม	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	-คอนกรีต ค2.	7.00	ม3	1,789.60	12,527.20	498.00	3,486.00	16,013.20	
	-คอนกรีตหยาบ	1.50	ม3	1,697.80	2,546.70	398.00	597.00	3,143.70	
	-ทรายหยาบ	3.00	ม3	373.83	1,121.49	99.00	297.00	1,418.49	
	-ไม้แบบ	10.00	ม2	103.92	1,039.20	-	-	1,039.20	
	-RB 6 mm.(0.222kg./m.)	0.03	ต้น	22,604.62	678.14	4,100.00	123.00	801.14	
	-RB 12 mm.	0.17	ต้น	22,780.37	3,872.66	3,300.00	561.00	4,433.66	
	-RB 15 mm.	0.28	ต้น	22,251.89	6,230.53	3,300.00	924.00	7,154.53	
	-เหล็กสกรู Ø 25 มม.พร้อมน็อต	12.00	ซุด	420.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	-หอลังเหล็กทรงแฉมแปญ 20 ลบ.ม.พร้อมอุปกรณ์	1.00	ซุด	260,000.00	260,000.00	-	-	260,000.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	13.50	กก.	50.00	675.00	-	-	675.00	
	รวม							351,843.92	
2	งานถังกรองสนิม								
	-ถังกรองสนิม	1.00	ซุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	-ทรายละเอียด	0.30	ม3	420.56	126.17	-	-	126.17	
	-ถ่านโค้ก	0.15	ม3	600.00	90.00	-	-	90.00	

[illegible]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองทรายขาวใน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ (ตาม อบต.เกาะเปียง กำหนด)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลางวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากและเสาเข็ม	460,000.74	
2	งานฉาบผนัง	78,310.03	
3	งานท่อน้ำประปา	42,643.22	
4	งานชุดเจาะบ่อบาดาล	151,222.92	
5	งานอื่นๆ	17,427.64	
6	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า	48,600.00	
7	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	4,630.00	
8	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	12,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	814,834.55	
	ราคากลาง	814,000.00	
	ตัวอักษร	แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน	

จิระเดช เพ็ชรเกิด

(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สำราญ จันท์เพชร

(นายสำราญ จันท์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย รอดเพชร

(นายศุภชัย รอดเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประกิจ พุกกัน

(นายประกิจ พุกกัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองทรายขาวใน หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปียง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานฐานรากและหอดัก , งานถังกรองสนิม , งานท่อระหว่างระบบ , งานชุดเจาะ
บ่อบาดาล , งานเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า , มิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ แอมป์ , งานอื่น ๆ และ
ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๑๔,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ , ปร.๕ (ก) , ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายจิระเดช เพ็ชรเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกาะเปียง ประธานกรรมการ
 ๒. นายสำราญ จันทร์เพชร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายประกิจ ภูกัน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรรมการ
 ๔. นายศุภชัย รอดเพชร ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ