

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุง ทרב. บ้านโหล๊ะกอบ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ 2559

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกดินโคลนและวัชพืช หน้า ทรบ.	127.00	ลบ.ม.	25.99	3,300.73	1.3472		4,446.74	
2	งานดินถม	540.00	ลบ.ม.	199.53	107,746.20	1.3472		145,155.68	
3	งานปรับเกลี่ยดินถม	540.00	ลบ.ม.	8.14	4,395.60	1.3472		5,921.75	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	231.80	ตร.ม.	33.00	7,649.40	1.3472		10,305.27	
	4.2 เหล็ก RB Ø 9 มม.	72.00	เส้น	112.00	8,064.00	1.3472		10,863.82	
	4.3 ค่าแรงงานเหล็ก	72.00	เส้น	10.00	720.00	1.3472		969.98	
5	งานคอนกรีต 240 Ksc.	35.00	ลบ.ม.	1,820.24	63,708.40	1.3472		85,827.96	
	5.1 ค่าแรงงานคอนกรีต	35.00	ลบ.ม.	306.00	10,710.00	1.3472		14,428.51	

รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น	2,514.90	รวมราคากลางทั้งสิ้น	277,919.72
		คิดเป็นเงิน	277,000.00

ตัวหนังสือ (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลินต้า รักยิ่ง
(นางสาวลินต้า รักยิ่ง)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จิระเดช เพ็ชรเกิด
(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)
กรรมการกำหนดราคากลาง
สำราญ จันทรเพชร
(นายสำราญ จันทรเพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัจฉรีย์ บุญวิสูตร
(นางสาวอัจฉรีย์ บุญวิสูตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง
ศุภัช รอดเพชร
(นายศุภัช รอดเพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

|