

ใบประมาณการราคาจ้างเหมาก่อสร้างทาง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 งบประมาณปี 2559

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือนชลประทานสายกลางบ้านนายเคียง หนูจิตต์ (ไล่โสม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปืะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเปืะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณราคาวินาที 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่าขาดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานกรุยทาง	ตร.ม.	376.25	1.66	624.58	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดทางเดิม	ตร.ม.	752.50	9.30	6,998.25	
4	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
6	งานดินถม (จากดินขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	
7	งานดินถม (จากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	
8	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	
9	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	
10	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	
11	งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	
12	งานลาดยาง TACE COAT	ตร.ม.	-	-	-	
13	งานผิวทางชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	112.88	1,820.24	205,459.59	
	13.1 ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	752.50	12.12	9,120.30	
	13.2 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	ม.	18.00	21.57	388.26	
	13.3 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	18.00	12.91	232.38	
14	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	43.27	639.04	27,650.46	
15	wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	ตร.ม.	752.50	35.00	26,337.50	
16	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	215.00	21.94	4,717.10	
17	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	49.45	140.45	6,945.25	
18	งานเหล็กกรวยต่อคอนกรีต					
	18.1 เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	-	-	-	
	18.2 เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	0.26	23,364.49	5,974.46	
19	งานระบายน้ำ					
	19.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	19.1.1 ขนาด Ø 0.40 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	19.1.2 ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	19.1.3 ขนาด Ø 0.80 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	19.1.4 ขนาด Ø 1.00 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
20	งานเครื่องหมายจราจร					
	20.1 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด	-	-	-	
	20.2 ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	-	-	-	
	20.3 ป้ายจราจรแบบ ต25	ชุด	-	-	-	
	20.4 ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	
	20.5 ป้ายจราจรแบบ บ33	ชุด	-	-	-	
	20.6 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	
	20.7 งานหลักแนวโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	
	20.8 TIMBER BARRICADE	เมตร	-	-	-	
	20.9 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง					
	20.9.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม.	-	-	-	
	20.9.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม.	-	-	-	
21	งานอำนวยความสะดวกอื่นๆ					
	21.1 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	-	-	-	
22	งานป้องกันการกัดเซาะ					
	22.1 งานปลูกหญ้าแบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	
	22.2 งานปลูกหญ้าแบบ	ตร.ม.	-	-	-	
	รวมค่าต้นทุนงานทาง				294,448.13	

พื้นที่					
กว้าง	ยาว	พื้นที่รวม			
3.5	215.00	752.50			
ทรายหยาบ					
กว้าง	ยาว	หนา	รวม	เพื่อ	รวม
3.5	215.00	0.05	37.63	5.64	43.27
คอนกรีต					
กว้าง	ยาว	หนา	รวม		
3.5	215.00	0.15	112.88		
ลูกกรง					
ไหล่ทางกว้าง	ยาว	หนา	รวม	เพื่อ	รวม
1	215.00	0.20	43.00	6.45	49.45
Construction Joint RB 19					
จำนวนรอยต่อ	215.00	10.00	21.50	ช่วง	
ความกว้างถนน	3.5	0.3	10.66667	ท่อน	
ท่อนละ		0.50	5.33	เมตร/ช่วง	
52.5 ช่วง	21.50	5.33	114.6667	เมตร	
นน.เมตรละ		2.23	255.7067	กก.	
ทำเป็นคัน			0.255707	คัน	
Longtitudinal Joint DB 12					
	ความยาวถนน	ระยะห่าง	จำนวนท่อน		

215.00 0.3 716.6667 ท่อน

ท่อนละ 0.50 358.33 เมตร
นน.เมตรละ 0.888 318.20 กก.
ทำเป็นตัน

0.3182

ตัน

ลูกรังเสริมจุดที่ 1

กว้าง	ยาว	ลึก	รวม	เผื่อ
1.00	200.00	1.00	200.00	30.00

ลูกรังเสริมจุดที่ 2

กว้าง	ยาว	ลึก	รวม	เผื่อ	รวม
1.00	329.00	0.30	98.70	14.81	230.00

ค่าหยอดยาง 18.00 ม.

ค่าหยอดยางฝากลาง 215.00 ม.

รวม

113.51