

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายเกาะเหวียง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558

แผ่นที่ 1/2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานฉาंप่าชุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานกรูยทาง	ตร.ม.	1,080.00	1.45	1,566.00	1.3574	1.97	2,125.69
3	งานปรับเกลียแต่งและบดอัดทางเดิม	ตร.ม.	2,160.00	9.16	19,785.60	1.3574	12.43	26,856.97
4	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถม (จากดินขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถม (จากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนาเฉลี่ย	ลบ.ม.	496.80	582.25	289,261.80	1.3574	790.35	392,643.97
11	งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม.	2,160.00	33.81	73,029.60	1.3574	45.89	99,130.38
12	งานลาดยาง CAPE SEAL	ตร.ม.	2,160.00	116.59	251,834.40	1.3574	158.26	341,840.01
13	งานผิวทางชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานเหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-
17	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเหล็กรอยต่อคอนกรีต							
	18.1 เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	-	-	-	-	-	-
	18.2 เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	-	-	-	-	-	-
19	งานระบายน้ำ							
	19.1 งานท่อลอดกลม คสล.							
	19.1.1 ขนาด Ø 0.40 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	19.1.2 ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	19.1.3 ขนาด Ø 0.80 X 1.00 เมตร	ท่อน	7.00	3,074.00	21,518.00	1.3574	4,172.65	29,208.53
	19.1.4 ขนาด Ø 1.00 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานเครื่องหมายจราจร							
	20.1 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.2 ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.3 ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.4 ป้ายจราจรแบบ บ-33	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.5 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-
	20.6 งานหลักแนวโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	-	-	-

	กว้าง	ยาว	หนา	หลวม	เผื่อ	รวม
หินคลุก	4.00	540	0.2	432	64.8	496.8

|

+

÷