

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน (อาคาร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านเกาะไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดัง								
	- ขุดดิน – ถมดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
	- ทราดยาบ	2.00	ลบ.ม.	373.83	747.66	91.00	182.00	929.66	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,724.30	517.29	398.00	119.40	636.69	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	1,820.24	5,460.72	498.00	1,494.00	6,954.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	30.00	420.00	115.00	1,610.00	2,030.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.03	ตัน	20,127.13	603.81	4,100.00	123.00	726.81	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.09	ตัน	18,457.87	1,661.21	4,100.00	369.00	2,030.21	
	- ตะปู	3.00	ก.ก.	35.82	107.46	-	-	107.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	ก.ก.	40.00	120.00	-	-	120.00	
	- น็อตสกรูยึดหอดังพร้อมแหวนขนาด Ø 25 มม.	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวม							17,415.55	
2	งานหอดังเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากบ่อไปยัง								
	2.1 หอดังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรง 12 เหลี่ยม ขนาด	1.00	หอดัง	180,000.00	180,000.00	5,000.00	5,000.00	185,000.00	
	ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.(รวมค่าติดตั้ง)								
	2.2 ส่วนประกอบอื่นๆ							-	
	- เชื้อควาล์วทองเหลืองขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	650.00	650.00	195.00	195.00	845.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2"	1.00	ชุด	700.00	700.00	210.00	210.00	910.00	
	- สวิตช์ควบคุมระบบน้ำ	1.00	ชุด	850.00	850.00	255.00	255.00	1,105.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1.00	ชุด	600.00	600.00	180.00	180.00	780.00	
	- ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 8.5 สูง 11.40 ม. รวมอุปกรณ์(ทางน้ำเข้า)	1.00	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- ท่อ PVC. Ø 1" ชั้น 8.5 สูง 11.70 ม. รวมอุปกรณ์(ทางน้ำเข้า)	1.00	ชุด	450.00	450.00	135.00	135.00	585.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2½"	1.00	ชุด	1,560.00	1,560.00	468.00	468.00	2,028.00	
	- เสาล็อฟ้าทองแดง Ø 20 มม.	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- สายทองแดงเบอร์ 25 มม.	15.00	เมตร	50.00	750.00	15.00	225.00	975.00	
	- แท่งทองแดง Ø 15 มม. ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	รวม				-		-	193,918.00	
3	งานสายเมนไฟฟ้า				-		-		
	สาย TWA 25 ขนาด 25 ตร.มม.	30.00	เมตร	25.00	750.00	25.00	750.00	1,500.00	
	รวม							1,500.00	
4	งานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก								
	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด 1.15 ม. สูง 1.20 ม.พร้อมอุปกรณ์กรองน้ำภายในถังรวมค่าแรงและอุปกรณ์ติดตั้งภายนอกถัง (เหมารวม)	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	1,500.00	1,500.00	51,500.00	
	รวม							51,500.00	
5	งานท่อเมนจ่ายน้ำ								
	ท่อ PVC.ขนาด 3" ชั้น 8.5	200.00	ท่อน	369.16	73,832.00	300.00	60,000.00	133,832.00	
	ข้อต่อสามทาง 3"ลด ¾"	18.00	อัน	150.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ข้อต่อตรง 3"ลด 2"	1.00	อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ฝาปิด 3"	4.00	อัน	45.00	180.00	-	-	180.00	

