

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	20.7 TIMBER BARRICADE	เมตร	-	-	-	-	-	-
	20.8 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง		-	-	-	-	-	-
	20.8.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	20.8.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานอำนวยความสะดวกภัยอื่นๆ		-	-	-	-	-	-
	21.1 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการกัดเซาะ		-	-	-	-	-	-
	22.1 งานปลูกหญ้าแบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	22.2 งานปลูกหญ้าแบบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

TOTAL 400,377.45

พื้นที่ 1,840.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม.ละ 217.39 บาท คิดเป็นเงิน

400,000.00


คิดเป็นเงิน (สี่แสนบาทถ้วน)

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 400,377.45 |
| 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3822 |
| 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 6 ค่า Factor F ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | = | |
| 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4x6 | = | |
| 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5x6 | = | |



(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสรชัย ช่องรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสำราญ จันทรเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินผุสายวังไฟ-โหล๊ะกอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

แผ่นที่ 1/2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนอุดต่อ	ตร.ม.	1,840.00	1.75	3,220.00	1.3822	2.42	4,450.68
2	งานกรูยทาง	ตร.ม.	1,840.00	1.75	3,220.00	1.3822	2.42	4,450.68
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดทางเดิม	ตร.ม.	1,840.00	11.16	20,534.40	1.3822	15.43	28,382.65
4	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถม (จากดินขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานชั้นรองพื้นทาง (หินผุ) หนาเฉลี่ย 0.25 ม.	ลบ.ม.	460.00	272.20	125,212.00	1.3822	376.23	173,068.03
8	งานชั้นพื้นทาง (หินผุ) หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	368.00	272.20	100,169.60	1.3822	376.23	138,454.42
9	งานชั้นพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานลาดยาง CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานผิวทางชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานเหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-
17	งานไหลทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเหล็กรอยต่อคอนกรีต							
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
19	งานระบายน้ำ							
	19.1 งานท่อลอดกลม คสล.							
	19.1.1 ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	16.00	1,845.80	29,532.80	1.3822	2,551.26	40,820.24
	19.1.2 ค่าขนส่ง	เที่ยว	2.00	521.00	1,042.00	1.3822	720.13	1,440.25
	19.1.2 ค่าวางท่อและกลบกลับ	ม.	16.00	421.00	6,736.00	1.3822	581.91	9,310.50
	19.1.4 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานเครื่องหมายจราจร							
	20.1 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.2 ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.3 ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.4 ป้ายจราจรแบบ บ-33	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.5 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-
	20.6 งานหลักแนวโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	-	-	-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายวังไฟ - โห้ล้อมบ หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนหินผุ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๖๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจิระเดช เพ็ชรเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายศรชัย ช่องรักษ์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายสำราญ จันทร์เพชร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ