

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการบุกเบิกถนนสายหนองกก - โคกมะขาม หมู่ที่ ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการบุกเบิกถนนหินผุ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจิระเดช เพ็ชรเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายศรชัย ช่องรักษ์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายสำราญ จันทร์เพชร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บุกเบิกถนนสายหนองกก - โคกมะขาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

แผ่นที่ 1/2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขาดต่อ	ตร.ม.	2,240.00	1.74	3,897.60	1.3822	2.41	5,387.26
2	งานกรุยทาง	ตร.ม.	2,240.00	1.74	3,897.60	1.3822	2.41	5,387.26
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดทางเดิม	ตร.ม.	2,240.00	11.06	24,774.40	1.3822	15.29	34,243.18
4	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถม (จากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานชั้นรองพื้นทาง (หินผุ) หนาเฉลี่ย 0.25 ม.	ลบ.ม.	560.00	307.72	172,323.20	1.3822	425.33	238,185.13
8	งานชั้นพื้นทาง (หินผุ) หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	448.00	307.72	137,858.56	1.3822	425.33	190,548.10
9	งานชั้นพื้นทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานลาดยาง CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานผิวทางชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานเหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-
17	งานไหลทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเหล็กรอยต่อคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-
	18.1 เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	-	-	-	-	-	-
	18.2 เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	-	-	-	-	-	-
19	งานระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-
	19.1 งานท่อลอดกลม คสล.	-	-	-	-	-	-	-
	19.1.1 ขนาด Ø 1.00 X 1.00 เมตร	ท่อน	7.00	2,406.54	16,845.78	1.3822	3,326.32	23,284.24
	19.1.2 ค่าขนส่ง	เที่ยว	1.00	560.00	560.00	1.3822	774.03	774.03
	19.1.2 ค่าวางท่อและกลบกลับ	ม.	7.00	510.00	3,570.00	1.3822	704.92	4,934.45
	19.1.4 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานเครื่องหมายจราจร	-	-	-	-	-	-	-
	20.1 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.2 ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.3 ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.4 ป้ายจราจรแบบ บ-33	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.5 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-
	20.6 งานหลักแนวโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	-	-	-

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
20.7 TIMBER BARRICADE	เมตร	-	-	-	-	-	-
20.8 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง		-	-	-	-	-	-
20.8.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20.8.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21 งานอำนวยความสะดวกภัยอื่นๆ		-	-	-	-	-	-
21.1 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
22 งานป้องกันการกัดเซาะ		-	-	-	-	-	-
22.1 งานปลูกหญ้าแบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
22.2 งานปลูกหญ้าแบบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

							TOTAL	502,743.65
พื้นที่	2,240.00	ตร.ม.	เฉลี่ย ตร.ม.ละ	223.21	บาท	คิดเป็นเงิน		500,000.00

คิดเป็นเงิน (ห้าแสนบาทถ้วน)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6 ค่า Factor F ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4x6	=	
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5x6	=	


 (นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายศรชัย ช่องรักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสำราญ จันทรเพชร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง