

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการบุกเบิกถนนสายหนองขวด - หนองตำเสา หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการบุกเบิกถนนหินผุ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจิระเดช เพ็ชรเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายศรชัย ช่องรักษ์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายสำราญ จันทร์เพชร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บุกเบิกถนนสายหนองขวด - หนองตำเสา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

แผ่นที่ 1/2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขาดต่อ	ตร.ม.	2,380.00	1.75	4,165.00	1.3822	2.42	5,756.86
2	งานกรุยทาง	ตร.ม.	2,380.00	1.75	4,165.00	1.3822	2.42	5,756.86
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดทางเดิม	ตร.ม.	2,380.00	11.16	26,560.80	1.3822	15.43	36,712.34
4	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถม (จากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานชั้นรองพื้นทาง (หินผุ) หนาเฉลี่ย 0.25 ม.	ลบ.ม.	595.00	307.72	183,093.40	1.3822	425.33	253,071.70
8	งานชั้นพื้นทาง (หินผุ) หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	476.00	307.72	146,474.72	1.3822	425.33	202,457.36
9	งานชั้นพื้นทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานลาดยาง CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานผิวทางชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานเหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	-
17	งานไหลทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเหล็กรอยต่อคอนกรีต							
	18.1 เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	-	-	-	-	-	-
	18.2 เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	-	-	-	-	-	-
19	งานระบายน้ำ							
	19.1 งานท่อลอดกลม คสล.							
	19.1.1 ขนาด Ø 0.40 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	19.1.2 ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	19.1.3 ขนาด Ø 0.80 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	19.1.4 ขนาด Ø 1.00 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานเครื่องหมายจราจร							
	20.1 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.2 ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.3 ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.4 ป้ายจราจรแบบ บ-33	ชุด	-	-	-	-	-	-
	20.5 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-
	20.6 งานหลักแนวโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	20.7 TIMBER BARRICADE	เมตร	-	-	-	-	-	-
	20.8 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง		-	-	-	-	-	-
	20.8.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	20.8.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานอำนวยความสะดวกอื่นๆ		-	-	-	-	-	-
	21.1 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการกัดเซาะ		-	-	-	-	-	-
	22.1 งานปลูกหญ้าแบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	22.2 งานปลูกหญ้าแบบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

TOTAL 503,755.12

พื้นที่ 2,380.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม.ละ 210.08 บาท คิดเป็นเงิน 500,000.00

คิดเป็นเงิน (ห้าแสนบาทถ้วน)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	503,755.12
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6 ค่า Factor F ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4x6	=	
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5x6	=	



(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสรชัย ช่องรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง